



Sekcija gradbincev / Odbor polagalcev keramičnih oblog

1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71

tel 01 58 30 540, 01 58 30 500

URL: <http://www.ozs.si>

E pošta: janko.rozman@ozs.si

INFORMATIVNI CENIK KERAMIČARSKIH DEL

I. OBLOGA STEN IN PODOV (v lepilo)

Opis dela, izdelka		em	EUR
1. Mozaik na mreži oz papirju:	-stekleni	m ²	60,00
	-keramični	m ²	50,00
2. Mozaik na foliji		m ²	65,00
3. Ploščice 10/10 cm		m ²	29,00
4. Ploščice 10/20, 15/15, 12/25 cm		m ²	25,00
5. Ploščice 20/20, 20/25 cm		m ²	25,00
6. Ploščice debeline nad 12 mm, 20/20, 12/25, 30/30		m ²	25,00
7. Ploščice 25/33, 30/30, 33/33 cm		m ²	23,00
8. Ploščice 40/40, 45/45, 30/60 cm		m ²	21,00
9. Ploščice 20/60, 10/60 cm		m ²	25,00
10. Ploščice 50/50, 60/60 cm		m ²	23,00
11. Ploščice 15/90, 80/80 cm		m ²	27,00
12. Ploščice 33/100, 30/120 cm		m ²	31,00
13. Ploščice 60/120 cm		m ²	40,00
14. Ploščice večji formati, od 0,73 do 1,00 m ²		m ²	54,00
15. Ploščice večji formati, od 1,00 do 2,00 m ²		m ²	80,00
16. Ploščice večji formati, od 2,00 do 3,00 m ²		m ²	86,00
17. Ploščice večji formati, nad 3,00 m ²		m ²	95,00
18. Ploščice deb. 20 mm (na lepilo ali na višinsko nastavljive podstavke)	-površine do 0,5 m ²	m ²	32,00
	-površine nad 0,5 m ²	m ²	38,00
19. Bordura	- ravna	m ¹	10,00
	- izbočena (sims)	m ¹	15,00
20. Brušenje keramičnih ploščic pod kotom (ena stran)		m ¹	14,00
21. Vodno rezanje ploščic, oziroma izdelava vidnega reza		m ¹	6,00
22. Doplačilo za epoksi fugiranje fug	-mozaik in ploščice do 10 x 10 cm	m ²	16,00
	-površine do 0,6 m ²	m ²	9,00
	-površine nad 0,6 m ²	m ²	7,00

DOPLAČILA (stene):

a. za višino nad 2,5 m		+	6%
b. izvedba z ostrorobnimi (retificiranimi) ploščicami		+	10%
c. ploščice grobe površinske strukture in zahtevnih glazur (vodno rezanje)		+	25%
d. v prostorih do 3 m ² tlorisa		+	10%
e. stebri, nosilci		+	70%
f. umivalniki, korita, pulti, stropovi, kinete		+	100%
g. ločne stene	r - do 2 m	+	40%
	r - do 6 m	+	20%
h. polaganje v diagonalo (pod kotom)		+	25%
i. polaganje po načrtu (več barv in velikosti ploščic)		+	15%
j. obloge sten v cementno malto		+	40%

DOPLAČILA (podi):

a. prostor tlorisa do 5 m ²		+	10%
b. prostori eliptičnega, oz. krožnega tlorisa	- do 5 m ²	+	75%
	- nad 5 m ²	+	25%
c. temelji, nosilci, korita		+	80%
d. polaganje v diagonalo	-prostori do 5 m ²	+	15%
	-prostori nad 5 m ²	+	10%
e. polaganje po načrtu (več velikosti in barv ploščic)		+	15%
f. polaganje po načrtu; več smeri (pravokotno + diagonalno)		+	35%
g. polaganje po načrtu; z vmesnimi profili (dilatacije)		+	55%
h. stopnice trapezne ali klinaste oblike		+	45%
i. obloga podov v cementno malto (estrih)		+	70 - 100%
j. izvedba z ostrorobnimi (retificiranimi) ploščicami		+	10%

OPOMBA: Polaganje v cementno malto se lahko izvaja le s ploščicami vpojnosti nad 0,50 % (s t.i. »gresi« se polaganje v cementno malto ne izvaja)

II. OSTALE OBLOGE IN DRUGA DELA

Opis dela, izdelka	em	EUR
1. Stopnice:	- s fazonskimi kosi	m ¹ 23,00
	- s profili	m ¹ 25,00
2. Obroba h=10 cm:	- rezana iz ploščic	m ¹ 9,00
	- iz tovarniško izdelanih elementov	m ¹ 7,00
3. Obroba h=10 cm, stopničasta:	- rezana iz ploščic	m ¹ 12,00
	- iz tovarniško izdelanih elementov	m ¹ 10,00
4. Zaokrožnice:	- iz ploščic	m ¹ 13,00
	- iz PVC profilov	m ¹ 9,00
5. Balkonske obrobe (viseče)		m ¹ 24,00
6. Obdelava pokrovov jaškov		kom 30,00
7. Vgraditev vogalnih »rondec« letvic in kovinskih profilov; pripire in letvice		m ¹ 7,00
8. Vgrajevanje kovinskih okvirjev jaškov		kom 20,00
9. Vgraditev revizijskih vratc na kadeh:	- na okvir	kom 10,00
	- z magnetki	kom 30,00
10. Vgrajevanje ploščic za sifone		kom 8,00
11. Vgrajevanje dilatacijskih profilov		m ¹ 7,00
12. Kitanje dilatacij:	- širine do 5 mm	m ¹ 6,00
	- širine nad 5 mm	m ¹ 8,00
13. Kitanje vogalnih stikov		m ¹ 3,00
14. Zamenjava poškodovanih ploščic (do 0,5 m ²)		m ² 50,00
15. Isto, le posamezne ploščice		po režijskih urah
16. Premazi in impregnacije:	- na opečnih tlakovcih	m ² 18,00
	- na »gresu«	m ² 9,00
17. Izdelava tesnilnih slojev (hidroizolacijski premaz):	- 1x	m ² 11,00
	- 2x	m ² 16,00
18. Vgradnja tesnilne trislojne membrane		m ² 10,50
19. Vgradnja tesnilnega hidroizolacijskega traku		m ¹ 6,00
20. Vgradnja odtočnih kanalet		kos 50,00
21. Odstranjevanje keramike, z nakladanjem ter odvozom na deponijo		m ² 19,00
22. Vrtanje lukenj v keramiko s kronskimi svedri do fi 63		kos 6,00
23. Vrtanje lukenj, v keramiko s kronskimi svedri od fi 64 do fi 125		kos 8,00
24. Izravnave podlag se obračunajo po dejanski porabi materiala in delovnih ur		

III. SPREMLJAJOČA DELA ALI DRUGE STORITVE

1. Ogled na objektu, splošno svetovanje, predizmere, popis del		
	- enostavnejši primeri	110,00
	- zahtevnejši primeri	180,00
2. Izris obloge 3D (kopalnica)		
	- enostavnejši primeri	40,00
	- zahtevnejši primeri	80,00
	- mansarda	120,00

OPOMBE:

- o cene so informativne in so v EUR, davek na dodano vrednost v cenah ni vračunan,
- o standard ne dovoljuje polaganja ploščic na stik (brez fug),
- o v kolikor naročnik brezpogojno vztraja pri polaganju na stik in ima obrezane ploščice, na takšno izvedbo ni garancije, priporoča se večje število dilatacijskih fug min. širine 4 mm, da lahko obloga »deluje«, doplačilo za izvedbo na stik je 30 %, v cenah je upoštevano samo delo brez materiala, odri v cenah niso zajeti,
- o cene vključujejo izvedbo del v »normalnih delovnih pogojih« in v neopremljenih prostorih,
- o v cenah so vključeni vertikalni transporti do višine: pritličje + dve etaži; horizontalni transporti do 30m,
- o v primeru zahtevnejših delovnih pogojev se cena poveša glede na dejansko stanje,
- o dela v režiji se zaračunavajo po 25,00 EUR/uro.

Ljubljana, 03. 03. 2023

OZS, Sekcija gradbincev
Odbor polagalcev keramičnih oblog

